

## **Sanierung des Flaakebades**

Die Stadt Moringen ist im Frühjahr über ein Ranking in den Genuss einer Zusage zur Förderung der Sanierung des Freibades bis zur Höhe von ca. 800.000,-- € gekommen. In dem Koordinierungsgespräch mit der Forschungszentrum Jülich im Juni wurde die Qualität und Quantität des noch zu stellenden Sanierungsantrags besprochen. Dieser ist bis zum 26.08.2021 final zu stellen. Nach der Bewilligung des Antrags (hoffentlich Sept./Okt. 2021) kann erst die eigentliche Planung in Angriff genommen werden. Als erstes sind sodann die eigentlichen Planungsleistungen für die Baumaßnahme (die Leistungsphasen 5-9 der HOAI) auszuschreiben. Mit anderen Worten, es wird ein Planungsbüro/Ingenieurbüro gesucht. Wenn dieses gefunden ist, wird mit der Vorbereitung der Ausschreibung der Baumaßnahmen begonnen. Es wird davon ausgegangen, dass es erst im Nov./Dez. soweit ist.

Bei der derzeitigen Situation auf dem Baumarkt (Materialknappheit, Lieferengpässe) und dem Erfordernis der dringend notwendigen Reparaturarbeiten in den Katastrophengebieten werden viele Baunternehmen gebunden und Materialien für den Wiederaufbau Verwendung finden, was allgemein zur Verschärfung der Situation beiträgt, so dass ggf. eine (Teil)Saison in 2022 nicht auszuschließen ist.

Nähere zeitliche Angaben sind derzeit nicht möglich.

## **Sanierung Freibad:**

### **1. Sanierung Kombibecken mit Folienauskleidung:**

Abbruch der Fliesen, Abbruch der Beckenoberkante und Ausgleich der Absackung, Einbau von Wasserspeier, Massagedüsen und Breitrutsche; Erneuerung des Rohrleitungssystems zur Umwälztechnik, Technikerneuerung, Herstellung des Beckenumfelds inklusive Bepflanzung.

Die Bestandsrutsche wird in das Konzept eingearbeitet und bleibt erhalten.

Geschätzte Kosten: 1.500.000,-- €

### **2. Ruchspülbehälter:**

Einbau eines unterirdischen Rückspülbehälter für die Filteranlage.

Geschätzte Kosten: 110.600,-- €

### **3. Kleinkinderbecken**

Abbruch des alten Kinderbeckens, Neubau eines Kleinkinderbeckens mit Folienauskleidung, Anschluss des Beckens an die Umwälzanlage, Herrichtung des Beckenumfelds.

Die Markise wird wieder eingebaut und weiterhin verwendet.

Geschätzte Kosten: 447.100,-- €

### **4. Solarabsorberanlage**

Errichtung eines Metallcarports für Aufbau der Absorberanlage auf dem Gelände des Freibadparkplatzes mit Einbindung in die Freibadtechnik.

Geschätzte Kosten: 165.100,-- €

### **Der nächste Schritt:**

Erstellen und Einreichen des finalen Förderantrags bis zum 26.08.2021.